PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	DATA: 09/03/2020			
OBRA: CALÇAMENTO DE VIA URBANA EM BLOQUETE SEXTAVADO				
LOCAL: RUA CORONEL ANTÔNIO FAUSTINO - CENTRO - SERRANIA / MG	FORMA DE		Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 11/2019 SEM DESONERAÇÃO	ISS 5,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 SEM DESONERAÇÃO	( )	DIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES	(X)	INDIRETA	BDI = 24,99%	

ITEM	FONTE	CDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
							TOTAL:	R$ 110.782,06
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA				Subtotal	R$ 1.386,91
1.1	SEINFRA	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	u	1,00	R$ 1.109,62	R$ 1.386,91	R$ 1.386,91
3			OBRAS VIÁRIAS				Subtotal	R$ 88.469,38
3.1	SEINFRA	ED-50415	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, ESPESSURA 6 CM, FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO ESPESSURA 6 CM	m²	1749,79	R$ 40,45	R$ 50,56	R$ 88.469,38
4			DRENAGEM SUPERFICIAL				Subtotal	R$ 17.653,11
4.1	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO, TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50 CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESPESSURA 7 CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	412,75	R$ 22,86	R$ 28,57	R$ 11.792,27
4.2	SEINFRA	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	m	47,75	R$ 98,20	R$ 122,74	R$ 5.860,84
5			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				Subtotal	R$ 3.272,66
5.1	SEINFRA	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS	u	8,00	R$ 284,37	R$ 355,43	R$ 2.843,44
5.2	SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA	m	40,80	R$ 8,42	R$ 10,52	R$ 429,22
							TOTAL:	110.782,06

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI
Engenheira civil - CREA 49.059/D - ART 5925218

LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO
Prefeito Municipal de Serrania

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
PREFEITO MUNICIPAL
• SERRANIA - MG •