PREFEITURA MUNICIPAL SERRANIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.243.261/0001-06
RUA FARMACÊUTICO JOÃO DE PAULA, 210 – CENTRO - SERRANIA - MG
CEP: 37143-000- TEL: (35) 3284-1313
e-mail: contato@serrania.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2ª ETAPA

OBRA: PROJETO LUMINOTÉCNICO				**DATA: 11/03/2020**	
LOCAL: SERRANIA - MG			**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL/JAN 2019/S DES. - SINAPI 04/2019 DESONERAÇÃO - COTAÇÃO	**( )**	**DIRETA**	**(x)**	**INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES			**BDI**	**27,86%**	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		**MATERIAIS ELÉTRICOS**					**R$ 132.281,68**
1.1	COT/SINAPI	PARAFUSO (POSTES DUPLO "T" + POSTES DE MADEIRA) M16X250mm, ZINCADO, IMERSÃO QUENTE	UNID	114,00	6,11	7,81	890,72
1.2	COT/SINAPI	ARRUELA (POSTES DUPLO "T" + POSTES DE MADEIRA) QUADRADA 38X38, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UNID	114,00	1,45	1,86	211,47
1.3	COT/SINAPI	BRAÇO IP MÉDIO MODELO PADRÃO SEM ANGULAÇÃO	UNID	77,00	138,49	177,08	13.635,10
1.4	COT/SINAPI	CONJUNTO CINTA AÇO (POSTES DE CONCRETO CIRCULAR) 230mm, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UNID	20,00	28,55	36,51	730,19
1.5	COT/SINAPI	PARAFUSO M16X70mm, ZINCADO, IMERSÃO QUENTE	UNID	40,00	4,38	5,60	224,10
1.6	COT/SINAPI	PARAFUSO M16X45mm, ZINCADO, IMERSÃO QUENTE	UNID	40,00	3,99	5,10	204,15
1.7	COT/SINAPI	PORCA M16, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UNID	194,00	2,55	3,25	631,28
1.8	COT/SINAPI	CABO 1,5mm² IPR/XLPE 1KV	MT	1155,00	11,01	14,07	16.255,94
1.9	COT/SINAPI	RELE FOTOELETRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO	UNID	77,00	20,44	26,14	2.012,69
1.10	COT/SINAPI	CONECTOR CUNHA TIPO G INTELLI OU SIMILAR	UNID	69,00	6,48	8,28	571,54
1.11	COT/SINAPI	CONECTOR CUNHA TIPO H INTELLI OU SIMILAR	UNID	69,00	5,29	6,76	466,55
1.12	COT/SINAPI	CONECTOR PERFURAÇÃO TIPO CDP70 DA INTELLI OU SIMILAR	UNID	92,00	6,45	8,24	758,53
1.13	COT/SINAPI	LUMINÁRIA LED, ILUMINAÇÃO PÚBLICA 58 WATTS	UNID	26,00	516,95	660,97	17.185,11
1.14	COT/SINAPI	LUMINÁRIA LED, ILUMINAÇÃO PÚBLICA 70 WATTS	UNID	77,00	797,39	1.019,54	78.504,31
TOTAL GERAL							**R$ 132.281,68**

Responsável Técnico: Francisco Teixeira
CREA MG 184534/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
Prefeito Municipal de Serrania