CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento asfáltico	889108	1066154	Prefeitura Municipal de Serrania

Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
1066154	Prefeitura Municipal de Serrania

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapeamento Bairro São Pedro				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1	Serviços preliminares		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	2,00 x 1,25 = 2,50 m²
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CBUQ		-	
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.150,60	Rua Coronel Antônio Faustino: ((6,98+8,03)/2)x177,30 + ((12,08+11,82)/2)x(76,89+15,42) = 2.433,74 m² / Rua Dionizia Moreira Barbosa: (6,96x293,40)+(124,96x7,05) = 2.923,06 m² / Rua Antônio Jesus dos Santos: ((6,92+7,01)/2) x 113,97 = 793,80 m² / TOTAL: 6.150,60 m²
1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	184,51	6.150,60 x 0,03 = 184,51 m³
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	13.816,24	184,51 x 2,4t x 31,2 km =13.811,24 TxKm

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Rua Coronel Antônio Faustino	Rua Dionizia Moreira Barbosa	Rua Antônio Jesus dos Santos	
	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	98.642,31	117.457,97	32.199,72	
Serviços preliminares	2,50			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CBUQ	2.433,74	2.923,06	793,80	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CBUQ	73,01	87,69	23,81	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CBUQ	5.466,99	6.566,36	1.782,89	

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento asfáltico	889108	1066154	Prefeitura Municipal de Serrania

Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
1066154	Prefeitura Municipal de Serrania

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapeamento Bairro São Pedro				
-	0	-	-	
1.3	Sinalização viária (faixa de pedestre, linhas de retenção e "PARE")		-	
1.3.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	79,25	Faixa de pedestre: (7x0,40)+(3,50x0,50)x2 = 6,3 m² x 6 unid = 37,8 m² Pintura "PARE": (3,50x0,50)+(5x0,10)+(5x0,10)+(0,40x1,60x4) = 5,31 m² x 2 = 10,62 m² Linhas de fluxo contínuo: Rua Coronel Antônio Faustino: 244,60 m Rua Dionizia M. Barbosa: 294,40 m Rua Antonio Jesus dos Santos: 77,50 m Total = 616,5 m x 0,10 / 2 = 30,68 m² TOTAL = 79,25 m²

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Rua Coronel Antônio Faustino	Rua Dionizia Moreira Barbosa	Rua Antônio Jesus dos Santos	
	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**98.642,31**	**117.457,97**	**32.199,72**	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CBUQ				
Sinalização viária (faixa de pedestre, linhas de retenção e "PARE")	24,78	27,25	27,22	

Serrania
Local

quarta-feira, 11 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Maria Fiqueiredo Barboni
CREA/CAU: 49039/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Ana Maria Fiqueiredo Barboni
CREA/CAU: 49039/D
ART/RRT: