PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

MEMORIAL DESCRITIVO

Execução dos serviços de engenharia para **Recapeamento Asfáltico**, à base de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) com espessura de acordo com projeto em anexo, conforme este memorial com fornecimentos de materiais e mão-de-obra especializada e equipamentos necessários.

Segue abaixo as ruas que serão recapeadas:

Rua Milton dos Reis Souto,
Rua Edvard Giovanini,
Rua Lucas Moreira de Castilho,
Rua Adi Pereira de Lima,
Rua Joaquim José de Santana,
Rua Paineiras,
Rua Durval Miguel.

No total, serão recapeadas 6784,23 m² de ruas no município de Serrania, sendo que sobre as ruas Adi Pereira Lima, Joaquim José de Santana e Durval Miguel no trecho entre a Rua Adi Pereira Lima e a Rua Lucas Moreira de Castilho o recapeamento se fará sobre calçamento em paralelepípedo de pedra. Nas demais ruas o recapeamento será feito sobre asfalto.

PRAZO

O prazo máximo para execução dos serviços será de **60**(sessenta) dias corridos.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0 Instalações iniciais da obra:

- Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de identidade visual do Governo de Minas.

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE:

- Execução de pintura de ligação com RR-1C, em todas as camadas a serem utilizadas no recapeamento.

- Execução de revestimento asfáltico, com 3,0 cm de espessura, tipo C.B.U.Q. com as seguintes especificações:

a) preparo em usina do C.B.U.Q. utilizando CAP 50/70;

b) transporte da massa de usina até o local das obras;

c) espalhamento da massa asfáltica;

d) compactação da massa asfáltica com emprego de rolo de aço e rolo pneumático;

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA:

As linhas de fluxo (linhas seccionadas, distância de 0,50 m, na cor amarela conforme modelo no projeto de sinalização viária) serão em resina acrílica de 0,6 mm de espessura com largura de 10 cm, incluindo execução, pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais.

As Pinturas de sinalização horizontal "PARE" serão em resina acrílica de 0,6 mm de espessura, conforme projeto de sinalização viária, incluindo execução, pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais.

As sinalizações **VERTICAIS** (placas de logradouro, placas de sinalização) serão executadas conforme projeto de sinalização viária por conta própria da prefeitura municipal de Serrania. Os serviços serão executados após a finalização dos serviços pela empresa vencedora da licitação.

4.0 REBAIXAMENTO DE CALÇADAS

Nos locais indicados no projeto os meios-fios devem ser removidos e reassentados no nível da rua.

OBSERVAÇÕES

- A empresa vencedora da licitação possui obrigatoriedade do encaminhamento do **Laudo de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços** (conforme exigências normativas do DNIT **antecedente à ultima solicitação de desbloqueio.**

- Todas as despesas referentes e execução da obra, tais como encargos sociais e trabalhistas, CREA, correrão por conta da **licitante vencedora**;

- A Prefeitura Municipal de Serrania MG exercerá através de seus profissionais a fiscalização dos serviços sendo que a mesma poderá **recusar qualquer tipo que não esteja compatível com este memorial bem como determinar aceitação ou não da qualidade do material empregado nos serviços**;

- A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições da ABNT;

- Deverão ser feitas medições ao final;

- Os serviços deverão ser entregues totalmente **completos e limpos**;

Serrania, 04 de abril de 2019

Ana Maria Figueiredo Barboni
Engª Civil – CREA/MG 49039/D
ART nº 5169863

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
PREFEITO MUNICIPAL
- SERRANIA - MG -