CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CP01**	**PORTA DE ABRIR 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO COM ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE VIDRO, GUARNIÇÃO E JOGO DE FERRAGENS (REF. 91338/91341/94805 SINAPI)**	**M2**		**526,75**	**527,91**
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	19,56	19,56
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	240,00	240,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	103,72	103,72
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,36	0,36
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,8504	7,42	7,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1779	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO	**CP02**	**PORTA DE CORRER 1,20X2,10M, UMA FOLHA, EM VIDRO TEMPERADO COM ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE VIDRO, TRILHO, GUARNIÇÃO E ACESSÓRIOS (REF. 94805 SINAPI)**	**U**		**1.009,87**	**1.015,20**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,64	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,819	14,11	15,71
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	4,06	19,56	19,56
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,52	221,89	221,89
SINAPI-I	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	2	37,98	37,98
SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	2,4	16,85	16,85
SINAPI-I	43612	FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2	65,51	65,51
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	10,8	7,42	7,42
COMPOSIÇÃO	**CP03**	**PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS, INSTALADO EM DIVISÓRIA DE BANHEIRO - 80 X 165CM (REF. ED-49599 SETOP)**	**U**		**310,05**	**323,35**
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2	10,88	10,88
SINAPI-I	11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	1	37,55	37,55
SINAPI-I	4964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	0,7857	175,85	175,85
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,2	14,55	14,55
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	10	0,11	0,11
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	17,58	19,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	19,64	22,09
COMPOSIÇÃO	**CP04**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 252 X 126 MM (L X H) (REF. ED-50201 SETOP)**	**U**		**32,23**	**33,45**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,64	22,09
SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	22,41	22,41
COMPOSIÇÃO	**CP05**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 252 X 632 MM (L X H) - (REF. ED-50201 SETOP)**	**U**		**51,60**	**52,82**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,64	22,09
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	41,78	41,78
COMPOSIÇÃO	**CP06**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 224 MM (L) (REF. ED-50201 SETOP)**	**U**		**35,74**	**36,96**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,64	22,09
SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	25,92	25,92
COMPOSIÇÃO	**CP07**	**LETRAS CAIXA EM ALTO RELEVO, H=30CM, EM AÇO INOX (REF. 73916/002 SINAPI)**	**U**		**62,79**	**63,43**
COTAÇÃO	CT01	LETRAS CAIXA EM ALTO RELEVO, H=30CM, EM AÇO INOX	U	1	56,67	56,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,11	15,71
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,12	0,12
COMPOSIÇÃO	**CP08**	**LETRAS CAIXA EM ALTO RELEVO, H=50CM, EM AÇO INOX (REF. 73916/002 SINAPI)**	**U**		**101,12**	**101,76**
COTAÇÃO	CT02	LETRAS CAIXA EM ALTO RELEVO, H=50CM, EM AÇO INOX	U	1	95,00	95,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,11	15,71
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,12	0,12

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CP09**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE DIMENSÕES 10X10 CM, PEI IV, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. 93393 SINAPI)**	**M2**		**53,02**	**54,81**
SINAPI-I	10515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	1,05	33,33	33,33
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86	0,47	0,47
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42	2,75	2,75
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	21,45	24,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO	**CP10**	**JA-1 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 94560 SINAPI)**	**M2**		**259,01**	**264,66**
SINAPI-I	34363	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5553	376,75	376,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,697	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,848	14,11	15,71
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	453,04	466,75
COMPOSIÇÃO	**CP11**	**JA-2 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 94560 SINAPI)**	**M2**		**259,01**	**264,66**
SINAPI-I	34363	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5553	376,75	376,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,697	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,848	14,11	15,71
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	453,04	466,75
COMPOSIÇÃO	**CP12**	**PEITORIL EM CONCRETO E=3CM, FCK=15MPA, L=25CM (REF. 40675 SINAPI 01 2020 / ED-50995 SETOP)**	**M**		**27,74**	**28,96**
SINAPI-I	1357	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	UN	0,126	51,21	51,21
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,05	14,55	14,55
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,312	1,29	1,29
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,25	15,45	17,87
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,025	300,02	305,94
SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,56	8,61	8,62
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,084	0,47	0,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO	**CP13**	**CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 (REF. 94231 SINAPI)**	**M2**		**85,09**	**85,82**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	14,11	15,71
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	21,33	24,05
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,198	19,56	19,56
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	14,30	14,30
SINAPI-I	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	85,59	85,59
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	169,79	169,79
SINAPI-I	11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	6,4	10,55	10,55
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	19,63	21,99
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	18,55	20,91
COMPOSIÇÃO	**CP14**	**LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF ED-50266 SETOP)**	**M2**		**5,04**	**5,54**
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	5,92	5,92
SINAPI-I	6	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA)	L	0,02	4,15	4,15
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,008	13,08	13,08
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0119047	14,70	14,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3125	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO	**CP20**	**CAIXA ENTERRADA RETANGULAR DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO MAGRO 10 MPA, COM MEDIDAS INTERNAS 60X60X60CM, PARA REDE DE DRENAGEM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO (REF. 99253 SINAPI)**	**UN**		**406,87**	**439,28**
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087	96,17	99,08
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0294	41,27	44,18
SINAPI-I	14041	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,1660916	268,50	268,50
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0014	328,75	338,44
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0895	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0895	14,11	15,71
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1156	390,50	397,64

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,81	4,32	4,83
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0744	325,25	331,17
SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0448	1.818,29	1.950,97
COMPOSIÇÃO	**CP21**	**TOMADA DE PISO 2P+T 10A (REF. 91999 SINAPI)**	**UN**		**52,55**	**54,54**
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	6,33	6,33
COTAÇÃO	CT08	TAMPA EM ALUMÍNIO PARA TOMADA DE PISO 4"X2"	U	1	23,47	23,47
SUDECAP	11.14.03	CAIXA 2" X 4" P/ TOMADA DE PISO, REF. TP04 OU EQUIVALENTE.	UN	1	14,56	15,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	15,09	16,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	19,82	22,30
COMPOSIÇÃO	**CP22**	**BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA (REF. ED-48344 SETOP)**	**M2**		**503,38**	**512,75**
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	422,64	422,64
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,008	390,50	397,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO	**CP23**	**PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, L=15CM (REF. 40675 SINAPI)**	**M**		**62,98**	**63,46**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,11	15,71
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,084	0,47	0,47
SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1	58,99	58,99
COMPOSIÇÃO	**CP24**	**LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA EM POSTE DE MADEIRA (REF. 01.06.01 SUDECAP)**	**UN**		**907,52**	**919,76**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	19,82	22,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	14,11	15,71
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,125	18,50	18,50
SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	1,25	5,10	5,10
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,15	8,01	8,01
SINAPI-I	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	4,4	23,31	23,31
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	114,79	114,79
SINAPI-I	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1	104,38	104,38
SINAPI-I	1539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	1,75	6,46	6,46
SINAPI-I	1096	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	0,25	78,62	78,62
SINAPI-I	3379	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	2	34,44	34,44
SINAPI-I	2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5	64,52	64,52
SINAPI-I	13343	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	1	43,27	43,27
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	0,25	1,66	1,66
COMPOSIÇÃO	**CP26**	**ESCAVAÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" DN=25CM, INCLUSO EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA (COTAÇÃO)**	**M**		**28,33**	**28,33**
COTAÇÃO	CT06	ESCAVAÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS DN=25CM, INCLUSO EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	M	1	28,33	28,33
COMPOSIÇÃO	**CP27**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA STRAUSS**	**VB**		**2.966,67**	**2.966,67**
COTAÇÃO	CT07	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA STRAUSS	VB	1	2.966,67	2.966,67
COMPOSIÇÃO	**CP28**	**PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 90825/90824 SINAPI)**	**UN**		**382,11**	**388,41**
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	10,88	10,88
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8	0,06	0,06
SINAPI-I	39504	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	295,45	295,45
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,145	17,58	19,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,073	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO	**CP29**	**TOMADA DE PISO 2P+T 20A (REF. 91999 SINAPI)**	**UN**		**54,32**	**56,31**
SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	8,10	8,10
COTAÇÃO	CT08	TAMPA EM ALUMÍNIO PARA TOMADA DE PISO 4"X2"	U	1	23,47	23,47
SUDECAP	11.14.03	CAIXA 2" X 4" P/ TOMADA DE PISO, REF. TP04 OU EQUIVALENTE.	UN	1	14,56	15,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	15,09	16,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	19,82	22,30
COMPOSIÇÃO	**CP30**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 2.200 LUMENS E 2 FAROIS DE LED (REF. 97599 SINAPI)**	**UN**		**270,31**	**270,89**
COTAÇÃO	CT09	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 2.200 LUMENS E 2 FAROIS DE LED	U	1	265,64	265,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	15,09	16,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	19,82	22,30

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CP31**	**CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. 72272 SINAPI)**	**UN**		**18,92**	**19,77**
SINAPI-I	11862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	1	11,95	11,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	15,09	16,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,82	22,30
COMPOSIÇÃO	**CP32**	**ELETRODUTO PVC 32MM (1") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 96984 SINAPI)**	**UN**		**38,21**	**41,71**
SINAPI-I	2679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	3	2,94	2,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7632	15,09	16,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7632	19,82	22,30
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	3	0,92	1,01
COMPOSIÇÃO	**CP33**	**CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.95809 SINAPI)**	**UN**		**30,61**	**32,19**
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,12	0,12
SINAPI-I	39332	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	UN	1	12,11	12,11
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,28	5,28
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3722	15,09	16,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3722	19,82	22,30
COMPOSIÇÃO	**CP34**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. 74209/001 SINAPI 01 2020)**	**M2**		**341,01**	**346,71**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,75	7,75
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	5,32	5,32
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	260,00	260,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	14,55	14,55
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,43	21,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,11	15,71
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	273,03	279,87
COMPOSIÇÃO	**CP35**	**ISOLAMENTO DE OBRA C/ TELA PLASTICA C/ MALHA 5MM (REF. 85423 SINAPI 01/20)**	**M2**		**6,84**	**7,28**
SINAPI-I	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,04	26,38	26,38
SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1,1	1,91	1,91
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	19,43	21,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO	**CP36**	**IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS (REF. 74106/001 SINAPI 01 2020)**	**M2**		**8,75**	**9,39**
SINAPI-I	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,4	7,78	7,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,11	15,71
COMPOSIÇÃO	**CP37**	**TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM (REF. 72315 SINAPI 01 2020)**	**UN**		**28,52**	**30,64**
SINAPI-I	7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	UN	1	11,07	11,07
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,09	16,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,82	22,30
COMPOSIÇÃO	**CP38**	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. 72315 SINAPI 01 2020)**	**UN**		**21,92**	**23,62**
SINAPI-I	1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	7,97	7,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,09	16,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,82	22,30
COMPOSIÇÃO	**CP40**	**ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA**	**M2**		**374,72**	**379,32**
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	3,69	3,69
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	321,06	321,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,11	15,71
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,63	18,61
COMPOSIÇÃO	**CP41**	**TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM (REF. 83651 SINAPI 01 2020)**	**M**		**31,72**	**33,90**
SINAPI-I	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1	3,40	3,40
SINAPI-I	9833	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1,05	10,28	10,28
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	14,59	16,32
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	19,15	21,60
COMPOSIÇÃO	**CP42**	**TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. 75029/001 SINAPI 01 2020)**	**M**		**43,71**	**45,48**
SINAPI-I	9834	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1	28,60	28,60
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,15	21,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	14,11	15,71

17/03/2021
Data

Responsável Técnico: JULIANA FERREIRA COSTA
CREA/CAU: A152051-2