PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania	FOLHA Nº: 01/01
OBRA:Reforma do Estádio Municipal Bruno Barbosa da Costa – Pavimentação em blocos de concreto e instalação de SPDA.	DATA: 04/02/2019
ENDEREÇO: R. Cel. Antonio Faustino, nº1189	FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 10/2018	( ) DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses	LDI 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	ED-50415	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	812,67	40,21	50,26	40.846,83
2		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATIMOSFERICA (SPDA)					44.064,09
2.1	ED-51080	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO Nº 115	U	65,00	22,18	27,73	1.802,13
2.2	ED-49136	CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	530,00	25,93	32,41	17.178,63
2.3	ED-48700	ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M (AC.)	U	28,00	101,35	126,69	3.547,25
2.4	ED-51078	SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL-5/8.50-5	U	1,00	163,10	203,88	203,88
2.5	ED-51087	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2	U	25,00	12,69	15,86	396,56
2.6	COMPOSIÇÃO	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO	U	57,00	193,14	241,43	13.761,23
2.7	COMPOSIÇÃO	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	6,00	446,09	557,61	3.345,68
2.8	ED-51038	CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN	U	6,00	95,31	119,14	714,83
2.9	ED-51056	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	U	1,00	114,23	142,79	142,79
2.10	ED-51053	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO	U	1,00	166,31	207,89	207,89
2.11	ED-49292	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 90A	U	1,00	89,60	112,00	112,00
2.12	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	60,60	4,46	5,58	337,85
2.13	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	60,6	30,54	38,18	2.313,41
		TOTAL GERAL DA OBRA					84.910,91

Nara Maria de Oliveira Costa Miguel — Nara Mª de Oliveira Costa Miguel — Engenheira Civil — CREA 46.293/D-MG — 46293/D-MG — CREA

Engenheira Civil

Sidney dos Reis Silva Coelho — 65976/D-MG — CREA

Engenheiro Eletricista

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto — Luiz Gonzaga Ribeiro Neto — PREFEITO MUNICIPAL — SERRANIA - MG

Prefeito Municipal