PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

MEMÓRIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania					**FOLHA Nº:**		
OBRA: REFORMA DO TELHADO E LOCIAS DIVER. DA ESCOLA MUN. WALTER MIGUEL					**DATA: 23/07/2021**		
LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1375 - Centro - Serrania/MG				**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 08/2 -SETOP 07/2021 N/D				**( )**	**DIRETA**	**(x) INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses						**LDI**	**18,75%**
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANTIDADE**	**MEMÓRIA DE CALCULO**		
1		**MANUTENÇÃO DO TELHADO**					
1.1		**MANUTENÇÃO DO TELHADO**					
1.1.1	97647		M2	20,30	29*0,7		
1.1.2	ED-48513	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	985,42	((5,14+5,14)*20,40)*2+((5,14+5,14)*11,65)+((5,14*11,65)+(5,14*11,15))+(5,14+5,14)*13,26+(7,16+1,16)*13,46		
1.1.3	COMP.001	COBERTURA EM TELHA COLONIAL,ROMANA OU PORTUGUESA.	M2	985,42	((5,14+5,14)*20,40)*2+((5,14+5,14)*11,65)+((5,14*11,65)+(5,14*11,15))+(5,14+5,14)*13,26+(7,16+1,16)*13,46		
1.1.4	40914	CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)	MES	1,00	VALOR ESTIMADO		
1.1.5	40913	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	MES	1,00	VALOR ESTIMADO		
1.1.6	COMP.003	ASSENTAMENTO DE CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	101,97	20,40+20,40+11,65+11,65+11,15+13,26+13,46		
1.1.7	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,30	29*0,7		
1.1.8	101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	VALOR ESTIMADO		
1.1.9	101387	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	VALOR ESTIMADO		

Samir Abdala Neder Ferreira - Engenheiro Civil - CREA 240413/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal