PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 01

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania	**FOLHA Nº:**
OBRA: REFORMA DO TELHADO E LOCIAS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL WALTER MIGUEL	**DATA: 23/07/2021**
LOCAL: Rua Cel. Antonio Faustino - 1375 - Centro - Serrania/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 08/21 SETOP 07/2021- N/D	**( ) DIRETA (x) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses	**LDI 18,75%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		**MANUTENÇÃO DO TELHADO**					
1.1		**MANUTENÇÃO DO TELHADO**					**51.830,58**
1.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,30	2,70	3,21	65,09
1.1.2	ED-48513	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	985,42	10,74	12,75	12.567,80
1.1.3	COMP.001	COBERTURA EM TELHA COLONIAL,ROMANA OU PORTUGUESA.(exclusive telha)	M2	985,42	11,23	13,34	13.141,19
1.1.4	40914	CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)	MES	1,00	3.172,04	3.766,80	3.766,80
1.1.5	40913	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	MES	1,00	2.499,10	2.967,68	2.967,68
1.1.6	COMP.003	ASSENTAMENTO DE CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.(exclusive cumeeira)	M	101,97	12,21	14,50	1.478,50
1.1.7	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019(inclusive telha)	M2	20,30	58,55	69,53	1.411,42
1.1.8	101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	3.955,15	4.696,74	9.393,48
1.1.9	101387	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	2.963,63	3.519,31	7.038,62
TOTAL GERAL DA OBRA							**51.830,58**

Samir Abdala Neder Ferreira - Engenheiro Civil - CREA 240413/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal