MEMORIAL DESCRITIVO

Execução dos serviços de engenharia para **Recapeamento Asfáltico**, à base de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) com espessura de acordo com projeto em anexo, conforme este memorial com fornecimentos de materiais e mão-de-obra especializada e equipamentos necessários.

Segue abaixo as ruas que serão recapeadas:

Rua Pedro Vital Siqueira;
Rua Felipe Miguel;
Rua Joaquim Pires de Souza/Praça Cel. Antonio Barbosa;
Rua Alaíde Siqueira Miguel;
Rua Praça Minas Gerais.

No total, serão recapeadas 4.627,57 m² de ruas no município de Serrania.

PRAZO

O prazo máximo para execução dos serviços será de **60**(sessenta) dias corridos.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE:

- Execução de pintura de ligação com RR-2C, em todas as camadas a serem utilizadas no recapeamento.

- Execução de revestimento asfáltico, com 3,0 cm de espessura, tipo C.B.U.Q. com as seguintes especificações:

  a) preparo em usina do C.B.U.Q. utilizando CAP 50/70;

  b) transporte da massa de usina até o local das obras;

  c) espalhamento da massa asfáltica;

  d) compactação da massa asfáltica com emprego de rolo de aço e rolo pneumático;

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

- Sinalização horizontal: pintura com tinta retro reflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. Será executado faixa de pedestre, linhas de retenção e linhas de divisão de fluxo, conforme orientação do Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN e projeto de sinalização viária em anexo. **Serviço a ser executado pela CONTRATANTE**.

- Sinalização vertical: as placas de regulamentação, advertência e de nomes de rua serão executadas conforme orientação do Volume I e II, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN e projeto de sinalização viária em anexo. As placas serão fixadas em tubos de aço galvanizado 50 mm e assentados no piso com concreto fck 15 Mpa. **Serviço a ser executado pela CONTRATANTE**.

OBSERVAÇÕES

- A empresa vencedora da licitação possui obrigatoriedade do encaminhamento do **Laudo de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços** (conforme exigências normativas do DNIT **antecedente à ultima solicitação de desbloqueio.**

- Todas as despesas referentes e execução da obra, tais como encargos sociais e trabalhistas, CREA, correrão por conta da **licitante vencedora**;

- A Prefeitura Municipal de Serrania MG exercerá através de seus profissionais a fiscalização dos serviços sendo que a mesma poderá **recusar qualquer tipo que não esteja compatível com este memorial bem como determinar aceitação ou não da qualidade do material empregado nos serviços**;

- A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições da ABNT;

- Deverão ser feitas medições ao final;

- Os serviços deverão ser entregues totalmente **completos e limpos**;

- As informações sobre padronização da **PLACA DE OBRA** deverão ser solicitados.

Serrania, 09 de Julho de 2020.

_____

Samir Abdala Neder Ferreira
Engª Civil – CREA/MG 240413/D-MG