PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania	**FOLHA Nº:**
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	**DATA: 09/07/2021**
LOCAL: Duversas Ruas - Serrania/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 05/21 N/D	**( ) DIRETA (x) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses	**LDI 20,09%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					
1.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**905,18**
1.1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	335,00	402,30	905,18
1.2		**RUA PEDRO VITAL SIQUEIRA**					**15.855,59**
1.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	369,03	1,94	2,33	859,84
1.2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,07	1.078,30	1.294,93	14.334,88
1.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	332,10	1,66	1,99	660,88
1.3		**RUA FELIPE MIGUEL**					**45.461,70**
1.3.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1058,26	1,94	2,33	2.465,75
1.3.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,74	1.078,30	1.294,93	41.101,08
1.3.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	952,20	1,66	1,99	1.894,88
1.4		**RUA JOAQUIM PIRES DE SOUZA/PRAÇA CEL.ANTONIO BARBOSA**					**97.811,76**
1.4.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2276,43	1,94	2,33	5.304,08
1.4.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	68,29	1.078,30	1.294,93	88.430,77
1.4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2048,70	1,66	1,99	4.076,91
1.5		**RUA ALAÍDE SIQUEIRA MIGUEL**					**24.964,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania						**FOLHA Nº:**	
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						**DATA: 09/07/2021**	
LOCAL: Duversas Ruas - Serrania/MG					**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Planilha SINAPI - 05/21 N/D					**( ) DIRETA**	**(x) INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses						**LDI**	**20,09%**
1.5.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	580,85	1,94	2,33	1.353,38
1.5.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	17,43	1.078,30	1.294,93	22.570,63
1.5.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	522,90	1,66	1,99	1.040,57
1.6		**RUA PRAÇA MINAS GERAIS**					**17.230,41**
1.6.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	400,95	1,94	2,33	934,21
1.6.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,03	1.078,30	1.294,93	15.578,01
1.6.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	360,90	1,66	1,99	718,19
TOTAL GERAL DA OBRA							**202.229,23**

Samir Abdala Neder Ferreira - Engenheiro Civil - CREA 240413/D

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto - Prefeito Municipal