COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.3.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-159	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA - BASEADA DA CPOS (13.01.320)	m²	1,0000000	194,93	194,93
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	27,05	5,95
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	21,78	4,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	27,45	10,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	19,76	15,80
Insumo	C.04.000.020536	CPOS	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2	m³	0,0550000	434,69	23,90
Insumo	D.02.000.021009	CPOS	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	M	1,0100000	23,60	23,83
Insumo		CPOS	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	M	0,7400000	8,96	6,63
Insumo	D.02.000.021021	CPOS	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	m²	0,1800000	101,94	18,34
Insumo	C.06.000.022012	CPOS	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²	m²	1,0000000	84,40	84,40
Insumo	E.02.000.026760	CPOS	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	0,0200000	15,57	0,31
				LS =>		MO com LS =>	28,50
						Valor sem BDI =>	194,93

6.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-160	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA - BASEADA DA CPOS (13.01.330)	m²	1,0000000	231,84	231,84
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	27,05	5,95
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	21,78	4,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	27,45	12,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	19,76	17,78
Insumo	C.04.000.020536	CPOS	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2	m³	0,0610000	434,69	26,51
Insumo	D.02.000.021009	CPOS	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	M	1,0100000	23,60	23,83
Insumo	D.02.000.021017	CPOS	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	M	0,7400000	8,96	6,63
Insumo	D.02.000.021021	CPOS	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	m²	0,1800000	101,94	18,34
Insumo	C.06.000.022013	CPOS	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²	m²	1,0000000	115,35	115,35
Insumo	E.02.000.026760	CPOS	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	0,0200000	15,57	0,31
				LS =>		MO com LS =>	31,02
						Valor sem BDI =>	231,84

9.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-170	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, DIMENSÃO DA PEÇA 35X70 CM, ASSENTAMENTO COM	m²	1,0000000	83,73	83,73
						Custo Horário de Execução =>	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	
						Custo do FIC =>	
						Produção de Equipe =>	
						Custo Unitário de Execução =>	

C	Banco	Código	Material	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-12351	ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-I|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS)	0,6300	2,9768
Insumo	Próprio	SRN.PLC.170	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, IMITAÇÃO MOSAICO PEDRA FERRO. DIM.: 35X70CM	45,9900	48,2895
				Custo Total do Material =>	**51,2663**

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	5,2200	5,2200
Atividade Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	29,1300	20,3448
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,7600	6,9003
				Custo Total das Atividades =>	**32,4651**
			LS =>	MO com LS =>	24,65
				Valor sem BDI =>	83,73

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-014	Próprio	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA	m²	1,0000000	147,08	147,08
Composição Auxiliar	REV-AZU-015	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	1,0000000	5,22	5,22
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444444	29,13	12,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2222222	19,76	4,39
Insumo	MATED- 12350	SETOP	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS)	Kg	8,4000000	1,38	11,59
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,1000000	102,68	112,94
				LS =>		MO com LS =>	13,61
						Valor sem BDI =>	141,86
9.3.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-017	Próprio	RODAPE PORCELANATO 7CM - BASEADA EM FDE 13.05.022	M	1,0000000	23,83	23,83
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2436000	29,13	7,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	19,76	6,91
Insumo	2.05.83	FDE	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III	KG	0,3500000	2,61	0,91
Insumo	2.05.96	FDE	ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,0468800	5,51	0,25
Insumo	3.45.62	FDE	PORCELANATO ESMALTADO	m²	0,0785700	110,39	8,67
				LS =>		MO com LS =>	10,72
						Valor sem BDI =>	23,83
12.1.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-030	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87M,C/06	m²	1,0000000	1.923,31	1.923,31
Insumo	10493	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 mod.vertical e 11 mod.horiz. e 05 janelas	m²	1,0000000	1.923,31	1.923,31
				LS =>		MO com LS =>	
						Valor sem BDI =>	1.923,31
12.2.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-026	Próprio	PORTA CORRER 1 FOLHA ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO - PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - BASEADO SBC (112615)	m²	1,0000000	848,14	848,14
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6860000	27,23	45,90
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6860000	21,91	36,94
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0200000	21,98	22,41
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	1,2000000	0,58	0,69
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,0030000	101,30	0,30
Insumo	008644	SBC	TRILHO ROLETADO PARA ESQUADRIAS DE CORRER ATE 45 kg	M	1,1000000	47,69	52,45
Insumo	087325	SBC	PORTA CORRER ALUMINIO NATURAL PARA VIDRO	m²	1,0000000	390,70	390,70
Insumo	00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	m²	1,0000000	298,75	298,75
				LS =>		MO com LS =>	80,52
						Valor sem BDI =>	848,14
12.2.1.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-106	Próprio	PORTA ALUMINIO 2 FOLHAS ABRIR - BASEADA DA SBC (112375)	m²	1,0000000	626,21	626,21
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6860000	27,23	45,90
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6860000	21,91	36,94
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	2,4000000	0,58	1,39
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,0060000	101,30	0,60

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	001715	SBC	PORTA 2 FOLHAS ABRIR ALUMINIO ANODIZADO BRONZE	m²	1,0000000	541,38	541,38
				LS =>		MO com LS =>	63,85
						Valor sem BDI =>	626,21

12.2.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-108	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 100 X 210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - BASEADA DA SINAPI (100700)	UN	1,0000000	2.254,73	2.254,73
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4580000	30,59	105,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3890000	27,45	38,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4240000	19,76	47,89
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0250000	629,87	15,74
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS /	JG	1,0000000	148,02	148,02
Insumo	00002433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000000	6,91	41,46
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	39,6000000	0,10	3,96
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU	M	6,3000000	8,69	54,74
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0315000	25,45	0,80
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,2250000	22,97	5,16
Insumo	00004998	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	m²	2,1000000	853,84	1.793,06
				LS =>		MO com LS =>	155,02
						Valor sem BDI =>	2.254,73

12.2.1.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-134	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 8MM,	m²	1,0000000	864,11	864,11
Composição Auxiliar	ED-48302	SETOP	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m³	0,0024074	641,47	1,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	27,45	68,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	19,76	29,64
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0200000	21,98	22,41
Insumo	087325	SBC	PORTA CORRER ALUMINIO NATURAL PARA VIDRO	m²	1,0000000	390,70	390,70
Insumo	00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	m²	1,0000000	298,75	298,75
Insumo	008644	SBC	TRILHO ROLETADO PARA ESQUADRIAS DE CORRER ATE 45 kg	M	1,1000000	47,69	52,45
				LS =>		MO com LS =>	92,89
						Valor sem BDI =>	864,11

13.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-018	Próprio	CUBA ACO INOX ESCOVADO RETANGULAR 50x40x20cm SQUARE 540 SINK - BASEADA EM SBC (190213)	UN	1,0000000	1.636,20	1.636,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	21,34	39,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	26,70	49,12
Insumo	003909	SBC	CUBA ACO INOX RETANGULAR 50x40x17cm MEKAL	UN	1,0000000	1.466,97	1.466,97
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,6500000	0,19	0,12
Insumo	006883	SBC	VALVULA METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA ESTEVES	UN	1,0000000	80,73	80,73
				LS =>		MO com LS =>	70,17
						Valor sem BDI =>	1.636,20

13.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-019	Próprio	LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA SABARA 32,5x43cm - ICASA - BASEADA EM SBC (190114)	UN	1,0000000	116,68	116,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8700000	21,34	18,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8700000	26,70	23,22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	031068	SBC	LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA SABARA 46x35cm ICASA	UN	1,0000000	74,90	74,90
				LS =>		MO com LS =>	33,17
						Valor sem BDI =>	116,68

13.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-056	Próprio	ESPELHO (40X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA EM SETOP (VID-ESP-010)	un	1,0000000	177,91	177,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2933333	27,45	8,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2933333	19,76	5,79
Insumo	MATED- 8151	SETOP	ADESIVO/SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL| BASE: POLIURETANO| EMBALAGEM: 310ML)	un	0,5322581	36,19	19,26
Insumo	MATED- 22623	SETOP	ESPELHO (TIPO: CRISTAL| COR: PRATA|ACABAMENTO : LAPIDADO|ESPESSURA: 4MM)	m²	0,3600000	365,65	131,63
Insumo	ED-22648	SETOP	PERFIL "U" (MATERIAL: ALUMÍNIO|ALTURA: 12MM| LARGURA: 8MM| ESPESSURA: 1MM|MASSA LINEAR: 0,076KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE	m	2,6000000	5,07	13,18
				LS =>		MO com LS =>	10,59
						Valor sem BDI =>	177,91

14.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-045	Próprio	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM - BASEADO SETOP (BAN-GRA-005)	m²	1,0000000	388,10	388,10
						Custo Horário de Execução =>	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	
						Custo do FIC =>	
						Produção de Equipe =>	
						Custo Unitário de Execução =>	

C	Banco	Código	Material	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED- 12746	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR|SEÇÃO: 30X20MM|ESPESSURA: 1, 25MM|MASSA LINEAR: 0, 90KG/M)	8,3000	14,1930
Insumo	SBC	31065	GRANITO BRANCO DALLAS 3cm	255,0000	255,0000
				Custo Total do Material =>	**269,1930**

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SETOP	AUX-ARG-010	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	110,1700	0,8814
Atividade Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	27,4500	68,6250
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,7600	49,4000
				Custo Total das Atividades =>	**118,9064**
			LS =>	MO com LS =>	91,04
				Valor sem BDI =>	388,10

14.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-044	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO DALLAS E = 2 CM - BASEADO SETOP (PEI-GRA-005)	m²	1,0000000	339,81	339,81
Composição Auxiliar	REV-AZU-015	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	1,0000000	5,22	5,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,45	27,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	19,76	29,64
Insumo	MATED- 12352	SETOP	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	5,0000000	1,95	9,75
Insumo	031065	SBC	GRANITO BRANCO DALLAS 3cm	m²	1,0500000	255,00	267,75
				LS =>		MO com LS =>	43,27
						Valor sem BDI =>	334,59

14.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-015	Próprio	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM BRANCO DALAS POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -	m²	1,0000000	588,37	588,37
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4050000	28,59	40,16

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7020000	19,76	13,87
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0890000	27,29	2,42
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,3160000	26,27	34,57
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,5300000	39,04	20,69
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,9700000	2,47	2,39
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	m²	1,0500000	451,69	474,27
				LS =>		MO com LS =>	72,81
						Valor sem BDI =>	588,37

15.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-150	Próprio	PERFIL ACO ""U"" ENRIJECIDO 150- BASEADA DA SBC (040130)	KG	1,0000000	57,84	57,84
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	27,50	3,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	19,76	2,78
Insumo	006325	SBC	PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO (kg)	KG	1,0000000	11,63	11,63
Insumo	030805	SBC	PERFIL DE ACO ENRIJECIDO 150mmx60mmx17mmx2,00mm (CHAPA 14) x 6000mm	KG	1,0000000	39,56	39,56
				LS =>		MO com LS =>	5,26
						Valor sem BDI =>	57,84

15.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-154	Próprio	PERFIL ACO ""U"" ENRIJECIDO 125- BASEADA DA SBC (040130)	KG	1,0000000	29,70	29,70
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	27,50	3,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	19,76	2,78
Insumo	006325	SBC	PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO (kg)	KG	1,0000000	11,63	11,63
Insumo	13124	ORSE	Perfil Aço, UDC Enrijecido 127 x 50 x 5,01(kg/m) - SAE 1008/1012 kg	kg	1,0000000	11,42	11,42
				LS =>		MO com LS =>	5,26
						Valor sem BDI =>	29,70

15.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-155	Próprio	PERFIL ACO ""U"" ENRIJECIDO 100- BASEADA DA SBC (040130)	KG	1,0000000	29,70	29,70
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	27,50	3,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	19,76	2,78
Insumo	006325	SBC	PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO (kg)	KG	1,0000000	11,63	11,63
Insumo	13121	ORSE	Perfil Aço, UDC Enrijecido 100 x 50 x 3,27(kg/m) - SAE 1008/1012 kg	kg	1,0000000	11,42	11,42
				LS =>		MO com LS =>	5,26
						Valor sem BDI =>	29,70

15.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-156	Próprio	PERFIL ACO ""U"" ENRIJECIDO 75- BASEADA DA SBC (040130)	KG	1,0000000	29,70	29,70
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	27,50	3,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	19,76	2,78
Insumo	006325	SBC	PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO (kg)	KG	1,0000000	11,63	11,63
Insumo	13119	ORSE	Perfil Aço, UDC Enrijecido 75 x 40 x 2,54(kg/m) - SAE 1008/1012 kg	kg	1,0000000	11,42	11,42
				LS =>		MO com LS =>	5,26
						Valor sem BDI =>	29,70

15.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-151	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT 5/16"" - BASEADA DA SBC (070059)	UN	1,0000000	43,90	43,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430000	27,80	23,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430000	22,34	18,83
Insumo	8854	ORSE	Chumbador parabolt 5/16" x 3 1/4" un	un	1,0000000	1,64	1,64
				LS =>		MO com LS =>	32,78
						Valor sem BDI =>	43,90

15.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-152	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT 1/4"" - BASEADA DA SBC (070059)	UN	1,0000000	44,06	44,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430000	27,80	23,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430000	22,34	18,83
Insumo	8212	ORSE	Chumbador parabolt Ø 1/4" x 2" un	un	1,0000000	1,80	1,80
				LS =>		MO com LS =>	32,78
						Valor sem BDI =>	44,06

15.1.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-153	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" - BASEADA DA SBC (070059)	UN	1,0000000	45,42	45,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430000	27,80	23,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8430000	22,34	18,83
Insumo	3292	ORSE	Chumbador parabolt 3/8" x 5" un	un	1,0000000	3,16	3,16
				LS =>		MO com LS =>	32,78
						Valor sem BDI =>	45,42

15.1.1.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-157	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 3/8" - BASEADA DA ORSE (10894)	kg	1,0000000	35,53	35,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	22,34	8,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	27,80	11,12
Insumo	11950	ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 3/8" (0,56 kg/m) kg	kg	1,0000000	15,48	15,48
				LS =>		MO com LS =>	15,55
						Valor sem BDI =>	35,53

16.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-016	Próprio	PLATAFORMA ELEVATORIA PL-200 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FRETE E ART	UN	1,0000000	61.575,80	61.575,80
Insumo	SRN.PLC.016	Próprio	PLATAFORMA ELEVATORIA PL-200 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FRETE E ART	UND	1,0000000	61.575,80	61.575,80
				LS =>		MO com LS =>	
						Valor sem BDI =>	61.575,80

17.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-130	Próprio	CABO C1 20 PARES 50MMM PARA TELEFONIA - BASEADO EM SBC (063405)	M	1,0000000	22,84	22,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	27,80	3,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	22,34	2,50
Insumo	006661	SBC	CABO TELEFONICO CI 50 COM 20 PARES USO INTERNO	M	1,1000000	15,67	17,23
				LS =>		MO com LS =>	4,35
						Valor sem BDI =>	22,84

17.1.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-131	Próprio	VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 - BASEADA DA CPOS (69.09.300)	UN	1,0000000	583,42	583,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	27,80	22,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	22,34	17,87
Insumo	P.10.000.030519	CPOS	Voice panel 50 portas categoria 3, com sistema de fixação por parafuso ou encaixe, ref. Furukawa, ou Sollan ou equivalente	UN	1,0000000	543,31	543,31
				LS =>		MO com LS =>	31,11
						Valor sem BDI =>	583,42

17.1.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-132	Próprio	BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 20 PARES - BASEADO EM SBC (063817)	UN	1,0000000	16,95	16,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330000	27,80	0,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330000	22,34	0,73
Insumo	203035	SBC	BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RAPIDO CORTE TIPO BARGOA	UN	1,0000000	15,31	15,31
				LS =>		MO com LS =>	1,28
						Valor sem BDI =>	16,95

18.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-125	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCO 20X20CM, COM TAMPA REVERSÍVEL (LISA / ANTIDERRAPENTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO	U	1,0000000	104,96	104,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,34	22,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,80	27,80
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	m³	0,0042000	478,39	2,00
Insumo	MATED- 12140	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM	un	1,0000000	52,82	52,82
				LS =>		MO com LS =>	39,15
						Valor sem BDI =>	104,96

18.1.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-144	Próprio	CAIXA 4" X 4" P/ TOMADA DE PISO - BASEADA DA SUDECAP (11.14.03)	UN	1,0000000	33,97	33,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	27,80	6,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	22,34	5,58
Insumo	P.13.000.045046	CPOS	Caixa de tomada 4" x 4" em alumínio para piso, com saída de 3/4" ou 1", ref. Tramontina, Stamplac, Olivo ou equivalente	UN	1,0000000	21,44	21,44
				LS =>		MO com LS =>	9,72
						Valor sem BDI =>	33,97

18.1.1.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-145	Próprio	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM - BASEADA DA AGETOP CIVIL (071196)	M	1,0000000	12,94	12,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	27,80	5,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	22,34	4,46
Insumo	3925	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM	m	1,0000000	2,92	2,92
				LS =>		MO com LS =>	7,77
						Valor sem BDI =>	12,94

18.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-146	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A - BASEADA DA AGETOP CIVIL (072205)	Un	1,0000000	2.523,05	2.523,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	27,80	166,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	22,34	134,04
Insumo	3421	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A	un	1,0000000	2.222,21	2.222,21
				LS =>		MO com LS =>	233,40

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						Valor sem BDI =>	2.523,05

18.1.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-127	Próprio	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS) 1 POLO - CLASSE II - 20 KA/275V – REF.: CLAMPER / SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO	UNID	1,0000000	174,15	174,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,34	22,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,80	27,80
Insumo	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,0000000	124,01	124,01
				LS =>		MO com LS =>	38,90
						Valor sem BDI =>	174,15

18.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-128	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 57,2 KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, - BASEADO EM SETOP (ED-20588)	un	1,0000000	15.788,68	15.788,68
						Custo Horário de Execução =>	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	
						Custo do FIC =>	
						Produção de Equipe =>	
						Custo Unitário de Execução =>	

C	Banco	Código	Material	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-20647	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM|MASSA LINEAR: 0,0454KG/M)	17,0400	8,5200
Insumo	SETOP	MATED-17044	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA (TIPO: TRIPOLAR| CORRENTE: 200A|ICC: 18KA EM 380/400V|DISPARADOR: FIXO)	460,9600	460,9600
Insumo	SETOP	MATED-12995	CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO|SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2)	11,1800	11,1800
Insumo	SINAPI	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	91,6400	274,9200
Insumo	SINAPI	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	38,0200	38,0200
Insumo	SINAPI	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	1,3800	1,3800
Insumo	SINAPI	11971	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	6,2600	6,2600
Insumo	SETOP	MATED-12612	CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2| NÚMEROS DE FIOS: 7| DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM |CLASSE: 2A)	9,2500	27,7500
				Custo Total do Material =>	**828,9900**

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	46,4400	195,0480
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49440	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	42,9600	42,9600
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA	334,1800	1.002,5400
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-20674	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 3", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	23,6500	23,6500
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	8,6900	77,8450
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49443	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	11,0000	11,0000
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	44,3900	397,6456
Atividade Auxiliar	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	87,1400	174,2800
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-20656	POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-6, DIÂMETRO NOMINAL DE 127MM, ESP. 4, 5MM, INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM	3.338,9900	3.338,9900
Atividade Auxiliar	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	73,3900	220,1700
Atividade Auxiliar	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	147,9600	7.841,8800
Atividade Auxiliar	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	72,8000	946,4000
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49212	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	319,5900	319,5900
Atividade Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,3400	163,8267
Atividade Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	27,8000	203,8667

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						Custo Total das Atividades =>	**14.959,6920**
					LS =>	MO com LS =>	1.357,62
						Valor sem BDI =>	15.788,68

19.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-123	Próprio	RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - BASEADO EM SETOP (HID-RAL-007)	UN	1,0000000	25,78	25,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	26,70	10,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,34	8,53
Insumo	MATED- 11613	SETOP	ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO[ÁGUA FRIA]| PINCEL APLICADOR: INCLUSO)	Kg	0,0100000	88,17	0,88
Insumo	MATED- 11589	SETOP	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0030000	66,54	0,19
Insumo	MATED- 11720	SETOP	RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: QUADRADA|COMPRIMENTO : 100MM|LARGURA: 100MM| ALTURA: 53MM|DIÂMETRO DE	un	1,0000000	5,50	5,50
					LS =>	MO com LS =>	15,25
						Valor sem BDI =>	25,78

19.8.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-124	Próprio	TUBO DE LIGACAO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO (BASEADO SBC 190234)	UN	1,0000000	127,33	127,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8510000	21,34	18,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8510000	26,70	22,72
Insumo	MATED- 11492	SETOP	TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA PARA BACIA E SPUD (COMPRIMENTO: 250MM/ DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/ 2"/TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO)	un	1,0000000	86,45	86,45
					LS =>	MO com LS =>	32,44
						Valor sem BDI =>	127,33

20.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-112	Próprio	CONDUTOR DESCIDA AÇO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A FOGO - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32	UN	1,0000000	50,70	50,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	27,80	2,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	22,34	2,23
Insumo	74.51.81	SUDECAP	RE-BAR Ø3/8"X3,40m GALVANIZADA A FOGO (70mm²)	UN	1,0000000	45,69	45,69
					LS =>	MO com LS =>	3,88
						Valor sem BDI =>	50,70

20.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-113	Próprio	FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20MM X 0,8MM, PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS, REF. TEL-750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE -	UND	1,0000000	40,02	40,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	27,80	5,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	22,34	4,46
Insumo	026877	IOPES	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR)	UN	2,0000000	0,54	1,08
Insumo	026894	IOPES	BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	2,0000000	0,14	0,28
Insumo	072455	IOPES	FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F (LABOR)	UN	0,3333333	85,94	28,64
					LS =>	MO com LS =>	7,77
						Valor sem BDI =>	40,02

20.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-114	Próprio	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´- BASEADO EM CPOS (42.05.230)	UN	1,0000000	13,21	13,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	27,80	5,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	22,34	4,46
Insumo	E.06.000.042847	CPOS	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado diâmetro de 3/8´, ref. TEL 5238 ou equivalente	UN	1,0000000	3,19	3,19
					LS =>	MO com LS =>	7,77

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						Valor sem BDI =>	13,21

20.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-115	Próprio	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR - BASEADO EM DA ORSE (11132)	un	1,0000000	2,44	2,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	27,80	0,27
Insumo	9718	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) un	un	1,0000000	2,17	2,17
				LS =>		MO com LS =>	0,22
						Valor sem BDI =>	2,44

20.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-116	Próprio	CONECTOR TERRA SPLIT BOLT BURNDY K2C23 PARA 2 CABOS 10-35mm2 - BASEADO EM SBC (078044)	UN	1,0000000	26,49	26,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3160000	27,80	8,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3160000	22,34	7,05
Insumo	045210	SBC	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)35mm	UN	1,0000000	10,66	10,66
				LS =>		MO com LS =>	12,28
						Valor sem BDI =>	26,49

20.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-117	Próprio	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - BASEADO EM ORSE (9831)	un	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	27,80	0,27
Insumo	10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" un	un	1,0000000	0,15	0,15
				LS =>		MO com LS =>	0,22
						Valor sem BDI =>	0,42

20.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-118	Próprio	ARRUELA DE LISA EM ACO INOX 1/4" REF. TEL-5303/5305 OU EQUIVALENTE - BASEADA DA SUDECAP (11.92.28)	UN	1,0000000	3,04	3,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	27,80	1,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	22,34	1,11
Insumo	026879	IOPES	ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 (LABOR)	UN	1,0000000	0,54	0,54
				LS =>		MO com LS =>	1,93
						Valor sem BDI =>	3,04

20.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-119	Próprio	PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA DE 1/4" E ARRUELA DE PRESSÃO. REF.: TEL- 5333 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,0000000	1,60	1,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	22,34	0,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	27,80	0,27
Insumo	12355	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" un	un	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	74.51.30	SUDECAP	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UN	1,0000000	0,19	0,19
				LS =>		MO com LS =>	0,38
						Valor sem BDI =>	1,60

20.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-120	Próprio	FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON. AF_10/2016 (BASEADO EM SINAPI 95541)	UN	1,0000000	4,87	4,87
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227000	21,34	0,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	26,70	4,32
Insumo	9709	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) un	un	1,0000000	0,07	0,07

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				LS =>		MO com LS =>	3,89
						Valor sem BDI =>	4,87

20.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-121	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35-2 / XPH 35.35-2 / CDH 50.50-2 / CDH 50.50-3) - (BASEADO SBC 078051)	UN	1,0000000	131,49	131,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5160000	27,80	14,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5160000	22,34	11,52
Insumo	012062	SBC	MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA Cch 50mm	UN	1,0000000	105,63	105,63
				LS =>		MO com LS =>	20,06
						Valor sem BDI =>	131,49

20.1.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-122	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070253)	un	1,0000000	19,25	19,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	27,80	6,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	22,34	5,58
Insumo	3977	AGETOP CIVIL	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G	un	1,0000000	6,72	6,72
				LS =>		MO com LS =>	9,72
						Valor sem BDI =>	19,25

21.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-129	Próprio	CAIXA DE AREIA PLUVIAL - 60X60CM-CAIXAS DE PASSAGEM. - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. (BASEADO TCPO 3R 23 15 00 00 00 00 63 10)	UNID.	1,0000000	1.194,62	1.194,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4300000	27,45	176,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,8700000	19,76	254,31
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2227500	27,23	6,06
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2227500	20,18	4,49
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1781000	21,78	25,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1781000	27,05	31,86
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2,7200000	100,00	272,00
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0198000	111,44	2,20
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0871200	112,03	9,76
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,4455000	0,78	0,34
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,4455000	1,04	0,46
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	m²	0,1980000	56,84	11,25
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	301,9500000	0,67	202,30
Insumo	00004448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0584100	22,68	1,32
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0435600	25,90	1,12
Insumo	063712	SBC	GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 50x50cm	UN	1,0000000	195,00	195,00
				LS =>		MO com LS =>	377,06
						Valor sem BDI =>	1.194,62

22.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRN-PLC-147	Próprio	RENOVADOR DE AR SPLITVENT 100 COM FILTRO G4 - BASEADA EM SBC (100393)	UN	1,0000000	355,19	355,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,80	27,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,34	22,34
Insumo	SRN.PLC.147	Próprio	SPLITVENT 100 COM FILTRO G4, ALIMENTAÇÃO: 127V/1/60Hz, VAZÃO 93 m³/h	UND	1,0000000	305,05	305,05
				LS =>		MO com LS =>	38,90

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG — **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: — **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA — **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						Valor sem BDI =>	355,19
23.1.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-109	Próprio	PLACA COM ROTAS, FOTOLUMINESCENTE S2, S3, S12, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMADA - 240 X 120 MM - BASEADA DA SETOP (ED-50202)	UN	1,0000000	22,66	22,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	27,45	13,72
Insumo	N.04.000.039071	CPOS	Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm	m²	0,0288000	310,71	8,94
				LS =>		MO com LS =>	10,91
						Valor sem BDI =>	22,66
23.1.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-110	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, E5 - COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA 200 X 200 MM - BASEADO ORSE (12889)	un	1,0000000	18,36	18,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,76	3,95
Insumo	13656	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un	un	1,0000000	14,41	14,41
				LS =>		MO com LS =>	2,86
						Valor sem BDI =>	18,36
23.1.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-111	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGOS M1 - DIMENSÕES 500X400MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)	UN	1,0000000	44,59	44,59
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,91	8,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	27,45	10,98
Insumo	N.04.000.039071	CPOS	Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm	m²	0,0800000	310,71	24,85
				LS =>		MO com LS =>	15,23
						Valor sem BDI =>	44,59

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG **BDI: 22,88%**
CONTRATADA: **REV_03**
PROJETO: POLICLÍNICA **06/03/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
23.1.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRN-PLC-061	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" / "P2" / "P4" - 100X151 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-015)	U	1,0000000	18,41	18,41
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	27,45	13,72
Insumo	N.04.000.039071	CPOS	Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm	m²	0,0151000	310,71	4,69
				LS =>		MO com LS =>	10,91
						Valor sem BDI =>	18,41

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
CREA MG – 239787/D