PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA		**FOLHA Nº: ÚNICA**		
OBRA: RUA JEQUITIBA		**DATA: 05/08/2026**		
LOCAL: SERRANIA	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	**DESCONTO**		
	( )	**DIRETA**	**BDI**	**ISS**
VALOR DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - SICOR 04/2026 - NÃO DESONERADO	**(X)**	**INDIRETA**	**24,35%**	**5%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
ITENS EXECUTADOS								
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 2.865,99**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 384,13	R$ 477,67	R$ 2.865,99
2			**PAVIMENTAÇÃO**		**2722,07**			**R$ 275.970,55**
2.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2934,61	R$ 1,56	R$ 1,94	R$ 5.692,73
2.2	SINAPI	96389	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	544,41	R$ 52,27	R$ 65,00	R$ 35.385,68
2.3	SETOP	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	5444,14	R$ 1,73	R$ 2,15	R$ 11.711,73
2.4	SINAPI	COMP02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2722,07	R$ 5,15	R$ 6,40	R$ 17.432,20
2.5	SINAPI	COMP03	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	2722,07	R$ 2,64	R$ 3,28	R$ 8.936,12
2.6	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	81,66	R$ 1.871,42	R$ 2.327,11	R$ 190.036,75
2.7	SETOP	RO-7727	Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso com revestimento primário	TxKM	5987,47	R$ 0,91	R$ 1,13	R$ 6.775,33
3			SARJETAS E MEIO FIO		695,65			R$ 94.213,32
3.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	695,65	R$ 62,82	R$ 78,12	R$ 54.341,86
3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	41,74	R$ 768,20	R$ 955,26	R$ 39.871,46
4			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					R$ 19.540,22

4.1	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	90,00	R$	138,07	R$	171,69	R$	15.452,10
4.2	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	19,80	R$	166,04	R$	206,47	R$	4.088,12
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R$	3.838,71
5.1	SETOP	RO-19845	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Faixa pedestre	m2	57,60	R$	27,28	R$	33,92	R$	1.953,95
5.2	SETOP	RO-19845	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)- Faixa central	m2	27,70	R$	27,28	R$	33,92	R$	939,66
5.3	SETOP	RO-19855	Pintura de setas, símbolos, legendas e zebrados com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	17,42	R$	43,62	R$	54,24	R$	945,10
6			SINALIZAÇÃO VERTICAL							R$	1.571,59
6.1	SETOP	RO-21513	Placa de regulamentação em aço, R1 de lado de 0,40 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un	3,00	R$	421,28	R$	523,86	R$	1.571,59
									TOTAL	**R$**	**398.000,38**

0,918340823

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA-MG 240413/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno