PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA			**FOLHA Nº: ÚNICA**	
OBRA: REFORMA DAS CALÇADAS DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO BARBOSA			**DATA: 16/02/2021**	
LOCAL: PRAÇA CORONEL ANTÔNIO BARBOSA, **SERRANIA**	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
	( )	**DIRETA**	**BDI**	**ISS**
VALOR DE REFERÊNCIA: SETOP 09/2020 e SINAPI 11/2020	**(X)**	**INDIRETA**	**20,09%**	**5%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
REFORMA DAS CALÇADAS DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO BARBOSA								
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 312,23**
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	R$ 260,00	R$ 312,23	R$ 312,23
2	**DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE**							**R$ 4.938,41**
2.1	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	344,14	R$ 11,95	R$ 14,35	R$ 4.938,41
3.	**COLOCAÇÃO DO NOVO PISO**							**R$ 28.873,31**
3.1	SETOP	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	344,14	R$ 28,25	R$ 33,93	R$ 11.676,67
3.2	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (EXCLUSIVE LADRILHO)	M2	344,14	R$ 38,24	R$ 45,92	R$ 15.803,74
3.3	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	48,55	R$ 23,89	R$ 28,69	R$ 1.392,90
4	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**							**R$ 2.078,61**
4.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	344,14	R$ 5,03	R$ 6,04	R$ 2.078,61
							TOTAL	**R$ 36.202,56**

EDUARDO COSTA GRANATO
Engenheiro Civil
CREA-MG 211.706/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto