Memorial Descritivo

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado para fixação no complexo do Poliesportivo de Serrania, conforme quantidade e especificações constantes na tabela Orçamentária.

1. **Descrição do Objeto:**

Este memorial descritivo detalha os procedimentos para o fornecimento e instalação de postes cônicos contínuos em aço galvanizado no complexo do Poliesportivo de Serrania, com a responsabilidade pela parte elétrica a cargo da contratante e a escavação para fixação dos postes com profundidade de 1 metro.

2. **Especificação Técnica:**
    - Os postes serão do tipo cônico contínuo em aço galvanizado, com formato reto e engastado.
    - Altura total dos postes: 6 metros.
    - Diâmetro inferior dos postes: 125mm.
    - Os postes incluirão suporte e tampa, conforme necessidade de fixação e proteção.
    - A fixação dos postes será realizada de forma mecanizada, garantindo estabilidade e segurança.
3. **Escavação e Fixação:**
    - A escavação para fixação dos postes será realizada de forma mecanizada, respeitando as normas de segurança e as especificações técnicas.
    - A profundidade da escavação será de 1 metro, assegurando a estabilidade dos postes.
4. **Responsabilidades:**
    - A parte elétrica relacionada à instalação dos postes será de responsabilidade da contratante, que deverá garantir a integração adequada com o sistema elétrico do Poliesportivo de Serrania.
    - A empresa contratada será responsável apenas pelo fornecimento e instalação dos postes, conforme as especificações técnicas.
5. **Prazo de Execução:**

- O prazo para a execução dos serviços será de 1 mês, contados a partir da assinatura do contrato.
- O prazo inclui todas as etapas do processo, desde o fornecimento dos materiais até a conclusão da instalação.

6. **Considerações Finais:**
    - A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos materiais e a correta execução dos serviços dentro do prazo estabelecido.
    - Qualquer imprevisto que possa afetar o prazo de execução deverá ser comunicado imediatamente à contratante para avaliação e tomada de providências necessárias.

Este memorial descritivo visa assegurar a execução eficiente dos serviços contratados para a instalação dos postes cônicos contínuos em aço galvanizado no complexo do Poliesportivo de Serrania, com a profundidade de escavação especificada de 1 metro e a responsabilidade pela parte elétrica atribuída à contratante.

Serrania, 24 de abril de 2024

_____

Samir Abdala Neder Ferreira

Engenheiro Civil – CREA 240.413/D-MG