CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1076850-93 | 912002/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA | RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTE | 02-22 (N DES.) | RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS | SERRANIA - MG | 20,09% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ← RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS** | | | | | | | | | **248.410,23** | |
| **1.** | | | **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO** | | | | | **-** | **248.410,23** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **1.103,13** | |
| 1.1.1. | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 4,50 | 204,13 | BDI 1 | 245,14 | 1.103,13 | RA |
| **1.2.** | | | **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO** | | | | | **-** | **244.030,37** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 4.063,65 | 2,61 | BDI 1 | 3,13 | 12.719,22 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 18,50 | 1.349,88 | BDI 1 | 1.621,07 | 29.989,80 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 103,40 | 1.556,22 | BDI 1 | 1.868,86 | 193.240,12 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.657,00 | 1,62 | BDI 1 | 1,95 | 7.131,15 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 109,70 | 0,63 | BDI 1 | 0,76 | 83,37 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 121,90 | 5,92 | BDI 1 | 7,11 | 866,71 | RA |
| **1.3.** | | | **SINALIZAÇÃO VIÁRIA(Faixa de pedestre, linha de retenção e "PARE"** | | | | | **-** | **3.276,73** | |
| 1.3.1. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 102,35 | 18,79 | BDI 1 | 22,56 | 2.309,02 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 87,51 | 3,86 | BDI 1 | 4,64 | 406,05 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 12,80 | 36,54 | BDI 1 | 43,88 | 561,66 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076850-93 | 912002/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA | RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| BELO HORIZONTE | 02-22 (N DES.) | RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS | SERRANIA - MG | 20,09% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECAPEAMENTO ASFPALTICO EM DIVERSAS RUAS** | | | | | | | | | **248.410,23** |
| Desconto de 2,97% do preços referência. | | | | | | | | | |

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SERRANIA - MG
**Local**

terça-feira, 31 de maio de 2022
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
**CREA/CAU:** 240413/D-MG
**ART/RRT:** 0