PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA			FOLHA Nº: UNICA		
OBRA: RUA ÓLEOS DA BOA VISTA			DATA: 21/08/2023		
LOCAL: SERRANIA		FORMA DE EXECUÇÃO:	DESCONTO		
		( )	DIRETA	BDI	ISS
VALOR DE REFERÊNCIA: SETOP 04/2023 - NÃO DESONERADO - REGIÃO SUL		(X)	INDIRETA	24,39%	5%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
ITENS EXECUTADOS								
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 1.814,02**
1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R$ 1.458,33	R$ 1.814,02	R$ 1.814,02
2			**PAVIMENTAÇÃO**		**1341,88**			**R$ 175.049,79**
2.1	SETOP	RO-41081	Regularização do sub-leito (proctor normal)	m2	1785,71	R$ 1,17	R$ 1,46	R$ 2.598,86
2.2	SETOP	RO-43836	Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida)	m3	268,38	R$ 159,81	R$ 198,79	R$ 53.349,84
2.3	SETOP	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	8373,33	R$ 1,71	R$ 2,13	R$ 17.810,65
2.4	SETOP	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	1341,88	R$ 3,81	R$ 4,74	R$ 6.359,52
2.5	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	1341,88	R$ 2,03	R$ 2,53	R$ 3.388,40
2.6	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	46,97	R$ 1.507,36	R$ 1.875,01	R$ 88.061,11
2.7	SETOP	RO-14036	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado)	m3*km	1465,33	R$ 1,91	R$ 2,38	R$ 3.481,41
3			SARJETAS E MEIO FIO					R$ 34.977,68
3.1	SETOP	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	290,01	R$ 96,96	R$ 120,61	R$ 34.977,68
4			DRENAGEM		165,00			R$ 60.798,77

4.1	SETOP	ED-51115	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m3	247,50	R$	11,12	R$ 13,83	R$	3.423,46
4.2	SETOP	ED-51094	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	165,00	R$	12,59	R$ 15,66	R$	2.584,02
4.3	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	4,95	R$	178,95	R$ 222,60	R$	1.101,85
4.4	SETOP	ED-48678	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m	165,00	R$	138,71	R$ 172,54	R$	28.469,33
4.5	SETOP	ED-48642	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	3,00	R$	2.705,55	R$ 3.365,43	R$	10.096,30
4.6	SETOP	ED-48550	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	6,00	R$	1.252,71	R$ 1.558,25	R$	9.349,48
4.7	SETOP	ED-51098	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	m3	197,71	R$	4,45	R$ 5,54	R$	1.094,40
4.8	SETOP	ED-48666	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	un	3,00	R$	472,75	R$ 588,05	R$	1.764,16
4.9	SETOP	ED-48676	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m	23,80	R$	98,49	R$ 122,51	R$	2.915,78
5			ESGOTO SANITÁRIO		165,00				R$	34.439,38
5.1	SETOP	ED-51115	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m3	82,50	R$	11,12	R$ 13,83	R$	1.141,15
5.2	SETOP	ED-51094	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	82,50	R$	12,59	R$ 15,66	R$	1.292,01
5.3		ED-49814	LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	4,13	R$	179,16	R$ 222,86	R$	919,29
5.4	SETOP	ED-50106	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	165,00	R$	91,53	R$ 113,85	R$	18.785,94
5.5	SETOP	ED-48642	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	3,00	R$	2.705,55	R$ 3.365,43	R$	10.096,30
5.6	SETOP	ED-48666	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	un	3,00	R$	472,75	R$ 588,05	R$	1.764,16
5.7	SETOP	ED-51098	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	m3	79,59	R$	4,45	R$ 5,54	R$	440,54
6			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R$	1.612,21
6.1	SETOP	RO-41243	Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	28,80	R$	27,30	R$ 33,96	R$	978,00
6.2	SETOP	RO-41237	Linhas de resina acrilica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	165,00	R$	3,09	R$ 3,84	R$	634,20
								TOTAL	**R$**	**308.691,85**

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA-MG 240413/D

Samir Abdala Neder
Engenheiro Civil
CREA 240413/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto

MÊS 01
MÊS 02