PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

MEMÓRIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA		**FOLHA Nº: ÚNICA**	
OBRA: ESTRUTURA METÁLICA E ACM DO SETOR DE EDUCAÇÃO		**DATA: 04/07/2022**	
LOCAL: RUA CEL. ANTONIO FAUSTINO, 799, CENTRO, SERRANIA-MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	**DESCONTO**	**7,00%**
	( )	**DIRETA**	**BDI**	**20,64%**
VALOR DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/22 / SETOP 04/22	**(X)**	**INDIRETA**	**ISS**	**5%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.1	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	787,33	VIDE PROJETO		
1.2	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	84,41	VIDE PROJETO		
1.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,80	VIDE PROJETO		
1.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,86	VIDE PROJETO		
1.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,00	VIDE PROJETO		
1.6	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	10,00	VIDE PROJETO		
1.7	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	VIDE PROJETO		
1.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	VIDE PROJETO		
1.9	ED-50683	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	50,40	VIDE PROJETO		
1.10	583	ALUMINIO ANODIZADO (4mm)	KG	421,14	VIDE PROJETO		

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
Engenheiro Civil - CREA 240413/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto