PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA			**FOLHA Nº: ÚNICA**	
OBRA: ESTRUTURA METÁLICA E ACM DO SETOR DE EDUCAÇÃO			**DATA: 04/07/2022**	
LOCAL: RUA CEL. ANTONIO FAUSTINO, 799, CENTRO, SERRANIA-MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		**DESCONTO**	**7,00%**
	( )	**DIRETA**	**BDI**	**20,64%**
VALOR DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/22 / SETOP 04/22	**(X)**	**INDIRETA**	**ISS**	**5%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.1	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	787,33	R$ 14,07	R$ 16,98	R$ 13.365,03
1.2	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	84,41	R$ 20,24	R$ 24,41	R$ 2.060,76
1.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,80	R$ 73,52	R$ 88,69	R$ 1.667,38
1.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,86	R$ 205,08	R$ 247,41	R$ 11.346,35
1.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,00	R$ 47,67	R$ 57,51	R$ 1.035,20
1.6	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	10,00	R$ 45,68	R$ 55,11	R$ 551,10
1.7	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 41,88	R$ 50,52	R$ 101,04
1.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	R$ 3,52	R$ 4,25	R$ 144,57

1.9	ED-50683	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	50,40	R$	36,95	R$	44,58	R$	2.246,59
1.10	583	ALUMINIO ANODIZADO (4mm)	KG	421,14	R$	72,73	R$	87,74	R$	36.948,97
								TOTAL	**R$**	**69.467,01**

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
Engenheiro Civil - CREA 240413/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto