PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Memorial descritivo

Remoção e implantação de novo bloquete sextavado na Rua Coronel Antônio Faustino

Serrania, 11 de março de 2020

AMBASP

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se à execução de calçamento em bloquete, serviço este a ser realizado na Rua Coronel Antônio Faustino, localizada na área urbana do município de Serrania – MG.

Disposições gerais

Este memorial deverá ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais documentos pertinentes à obra. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no local.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra ou ainda, caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA que, se necessário, prestará apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da obra.

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

Placa de obra:

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

2.0 REMOÇÃO E TRABALHOS EM TERRA

Remoção de blocos sextavados:

Remoção dos blocos existentes no local. Este serviço será a cargo da prefeitura municipal.

Regularização:

Regularização do sub-leito com proctor normal para assentamento dos novos bloquetes. Este serviço será a cargo da prefeitura municipal.

3.0 OBRAS VIÁRIAS

Calçamento em bloquete:

A pavimentação da via será em bloquete sextavado de concreto, com espessura de 8 cm e Fck = 35 Mpa, que será assentado sobre colchão de areia com espessura de 6 cm. Deverá ser observado o encaixe correto entre as peças, a fim de evitar cortes desnecessários nas mesmas ou seu desprendimento do colchão de areia.

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

Sarjetas:

As sarjetas a serem executadas na via serão de concreto, tipo 1, com Fck = 15 Mpa, largura de 50 cm e inclinação (no sentido do meio-fio) de 3%. Possui espessura de 7 cm, padrão DEER-MG, incluindo escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba).

Sarjetões:

Os sarjetões a serem executadas na via serão de concreto usinado, moldado in loco, tenso 100cm de largura e 20cm de altura, com uma inclinação de 5% e sua calha central deverá ser de 7x5cm (base x altura), incluindo escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba).

5.0 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Acessibilidade:

Serão executadas 8 rampas de acessibilidade tipo D (conforme projeto) em concreto simples, Fck = 25 Mpa, desempenado, com pintura indicativa (duas demãos). Os passeios existentes possuem largura média de 1,50 m.

Remoção dos meio-fios:

Nos locais onde serão implantadas rampas de acessibilidade, os meio-fios existentes deverão ser removidos (conforme projeto).

Observação: o local de intervenção já possui passeio em ambos os lados, sistema de drenagem pluvial (boca de lobo e tubulação), água potável, esgoto sanitário e não necessitará de obras de sinalização viária.

Serrania, 25 de março de 2021.

Ana Maria Figueiredo Barboni

Engenheira civil – CREA 49.039/D – ART nº 5925218

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687

Assinado de forma digital por ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI:41995449687
Dados: 2021.04.24 21:35:39 -03'00'