PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA			**FOLHA Nº: ÚNICA**	
OBRA: RUA ÓLEOS DA BOA VISTA 02			**DATA: 09/07/2024**	
LOCAL: SERRANIA	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		**DESCONTO**	
	( )	**DIRETA**	**BDI**	**ISS**
VALOR DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2024 - NÃO DESONERADO	**(X)**	**INDIRETA**	**24,35%**	**5%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
ITENS EXECUTADOS								
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 2.301,72**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 308,50	R$ 383,62	R$ 2.301,72
2			**PAVIMENTAÇÃO**		**3265,84**			**R$ 261.594,84**
2.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	5037,11	R$ 1,21	R$ 1,50	R$ 7.579,01
2.2	SINAPI	96389	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	653,17	R$ 54,59	R$ 67,88	R$ 44.338,78
2.3	SETOP	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	6531,68	R$ 1,86	R$ 2,31	R$ 15.107,19
2.4	SETOP	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	3265,84	R$ 3,55	R$ 4,41	R$ 14.416,81
2.5	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	3265,84	R$ 1,88	R$ 2,34	R$ 7.634,82
2.6	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	97,98	R$ 1.353,32	R$ 1.682,85	R$ 164.877,90
2.7	SETOP	RO-14036	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado)	m3*km	3056,83	R$ 2,01	R$ 2,50	R$ 7.640,34
3			SARJETAS E MEIO FIO		822,97			R$ 107.780,22
3.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	822,97	R$ 59,56	R$ 74,06	R$ 60.951,14
3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	47,73	R$ 788,97	R$ 981,08	R$ 46.829,08
4			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					R$ 14.012,16

4.1	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	67,50		133,91	R$	166,52	R$ 11.239,90
4.2	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	11,88		187,66	R$	233,36	R$ 2.772,26
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R$ 3.442,44
5.1	SETOP	RO-41243	Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	43,20	R$	27,30	R$	33,95	R$ 1.466,53
5.2	SETOP	RO-41237	Linhas de resina acrilica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	367,40	R$	3,09	R$	3,84	R$ 1.411,70
5.3	SETOP	RO-41779	Setas, simbolos e dizeres de resina acrílica 0,6mm de espessura (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	11,62	R$	39,06	R$	48,57	R$ 564,20
6			SINALIZAÇÃO VERTICAL							R$ 868,70
6.1	SETOP	RO-42879	Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)	m2	0,72	R$	970,27	R$	1.206,53	R$ 868,70
									TOTAL	**R$ 390.000,08**

_____

SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA-MG 240413/D

_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto