PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA			**FOLHA Nº: ÚNICA**		
OBRA:	**REFORMA DO PRÉDIO ATUAL DO CRAS**		**DATA**	**20/09/2021**	
LOCAL:	**RUA DOS MOREIRA, Nº 20, VALE DOS MOREIRA, SERRANIA-MG**	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
		( )	**DIRETA**	**BDI**	**ISS**
VALOR DE REFERÊNCIA: SETOP 07-2021 SEM DESONERAÇÃO		**(X)**	**INDIRETA**	**22,88%**	**5%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
REFORMA DO PRÉDIO ATUAL DO CRAS								
1	**PISO**							**R$ 14.316,81**
1.1	SETOP	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	124,40	R$ 33,71	R$ 41,42	R$ 5.152,89
1.2	SETOP	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	124,40	R$ 59,95	R$ 73,66	R$ 9.163,92
2	**PAREDES**							**R$ 6.036,61**
2.1	SETOP	ED-48196	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	6,90	R$ 55,08	R$ 67,68	R$ 467,00
2.2	SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	M2	122,67	R$ 10,63	R$ 13,06	R$ 1.602,30
2.3	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	122,67	R$ 26,32	R$ 32,34	R$ 3.967,31
3.	**ÁGUAS PLUVIAIS**							**R$ 6.217,50**
3.1	SETOP	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,00	R$ 35,33	R$ 43,41	R$ 173,65
3.2	SETOP	ED-50678	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	M	43,10	R$ 34,40	R$ 42,27	R$ 1.821,83
3.3	SETOP	ED-50649	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM	M	26,00	R$ 67,17	R$ 82,54	R$ 2.145,95
3.4	SETOP	ED-50669	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	M	15,50	R$ 81,60	R$ 100,27	R$ 1.554,15
3.5	SETOP	ED-48424	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	M2	13,42	R$ 31,65	R$ 38,89	R$ 521,91
4	**RAMPA DE ACESSO A DEFICIENTES**							**R$ 2.498,19**
4.1	SETOP	ED-41599	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,34	R$ 134,95	R$ 165,82	R$ 56,38
4.2	SETOP	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,92	R$ 544,32	R$ 668,85	R$ 615,34
4.3	SETOP	ED-50942	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO	M	7,20	R$ 169,88	R$ 208,74	R$ 1.502,96

4.4	SETOP	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,50	R$	193,06	R$	237,23	R$	118,61
4.5	SETOP	ED-50627	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,88	R$	189,49	R$	232,84	R$	204,90
4	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**									**R$**	**813,21**
4.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	124,40	R$	5,32	R$	6,54	R$	813,21
									TOTAL	**R$**	**29.882,32**

_____

EDUARDO COSTA GRANATO
Engenheiro Civil
CREA-MG 211.706/D

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto