


TABELA DE QUANTITATIVOS	
BLOCOS	6,90 m²
REBOCO	122,67 m²
PISO	124,40 m²
CALHA	26,00 m
RUFO	42,30 m
TELHAS	13,42 m²
RAMPA - DEMOLIÇÃO	0,52 m³
RAMPA - CONSTRUÇÃO	0,92 m³
PISO TÁTIL DIRECIONAL	0,50 m²
PISO TÁTIL DE ALERTA	0,88 m²



CORTE ESQUEMÁTICO AA
ESC. 1:100




CORTE ESQUEMÁTICO BB
ESC. 1:100






DETALHES DA RAMPA
ESC 1:50



RUA PAU BRASIL

PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

LEGENDA - PLANTA
- PISO A EXECUTADO
- MURO A SER REBOCADO
- MURO A SER LEVANTADO E REBOCADO



COBERTURA
ESC. 1:100

LEGENDA - COBERTURA
- RUFO A SER INSTALADO
- CALHA A SER EXECUTADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
CNPJ: 18.243.261/0001-06

Rua Farmacêutico João de Paula Rodrigues, 210 - Centro - CEP 37143-00


PROJETO ARQUITETÔNICO

OBJETO:	FOLHA:
PLANTA BAIXA, PLANTA DE SITUAÇÃO, CORTES, COBERTURA, DETALHES	ÚNICA
OBRA: REFORMA DO CRAS	DATA: 03/03/2021

ENDEREÇO:
LOCAL: RUA DOS MOREIRA, Nº 20
BAIRRO: VALE DOS MOREIRA CIDADE: SERRANIA/MG

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

SITUAÇÃO S/ ESCALA:



ÁREAS:
A REFORMAR 124,40 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
LUIZ GONZAGA RIBEIRO NETO
PREFEITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
EDUARDO COSTA GRANATO
ENG. CIVIL CREA-MG 211.706/D

A1
reduzido
710x564mm